

特記事項欄の記入例

大津市より「指摘の具体的内容」欄は、より具体的に記載するよう指導がありました。

つきましては、代表的な既存不適格の項目について、記入例を下記に示します。

※あくまでも記入例であり、現場状況に合わせて記入するようお願いいたします。

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容	改善策の具体的内容
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	駆動装置の転倒及び移動防止措置が未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
		転倒及び移動を防止するための措置の状況	制御器の転倒及び移動防止措置が未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
		ロープガード等の状況	ロープガードが未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
2(9)	戸開走行保護装置	設置及び作動の状況	戸開走行保護装置が未設置	戸開走行保護装置の設置
2(10)	地震時等管制運転装置	加速度を検知する部分の取付けの状況・作動の状況	地震時管制運転装置が未取付け	令第129条の規定に適合する地震時管制運転装置の設置
			地震時管制運転装置が現行の基準を満足していない(P波感知器・予備電源未設置)	令第129条の規定に適合する地震時管制運転装置の設置
			地震感知器が現行の基準を満足していない(P波感知器未設置)	P波感知器の設置
		予備電源の作動の状況	予備電源未設置の為、停電時に地震時管制運転装置が機能しない	予備電源装置の設置
3(13)	かごの床先	かごの床先と昇降路壁及び出入り口の床先とのすき間の状況	かご床先と昇降路壁との水平距離が12.5cm以上であり現行の基準を満足していない	フェッシャープレートの設置
4(11)	施錠装置	スイッチの作動の状況	煙感知器の点検口にスイッチが未設置	点検口にスイッチの設置
4(14)	昇降路内の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガードが未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
		ガイドレールとのかかりの状況	平20国告第1494号の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工
		突出物の状況	主索等の引っ掛かり防止措置が未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
突出物に対する保護措置が現行の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工			
6(12)	ピット内の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガードが未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
		ガイドレールとのかかりの状況	平20国告第1494号の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工
		突出物の状況	主索等の引っ掛かり防止措置が未施工	令第129条の規定に適合する対策の施工
			突出物に対する保護措置が現行の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工